INVASO DI LAMINAZIONE
E INFILTRAZIONE N° 1
Quota sponde piano campagna 151.80 m
Sponde 1/1
Quota fondo bacino 150.80 m
Quota massimo invaso 151.30 m
Tirante idrico 0.50 m
Franco di sicurezza max invaso e p.c. 0.50 m
Franco di sicurezza tra fondo e falda 1.02 m
Superficie occupata su p.c. 1059.5 mq
Area drenante bacino 932 mq
Area liquida 995 mq
Area fittizia 963.5 mq
VOLUME INVASABILE 481.75 mc

INVASO DI LAMINAZIONE
E INFILTRAZIONE N° 3
Quota sponde piano campagna 150.25 m
Sponde 1/1
Quota fondo bacino 148.60 m
Quota massimo invaso 149.30 m
Tirante idrico 0.70 m
Franco di sicurezza max invaso e p.c. 0.95 m
Franco di sicurezza tra fondo e falda 1.00 m
Superficie occupata su p.c. 9749 mq
Area drenante bacino 8546 mq
Area liquida 9059 mq
Area fittizia 8806 mq
VOLUME INVASABILE 6162.10 mc

INVASO DI LAMINAZIONE
E INFILTRAZIONE N° 2
Quota sponde piano campagna 151.60 m
Sponde 1/1
Quota fondo bacino 150.10 m
Quota massimo invaso 150.30 m
Tirante idrico 0.20 m
Franco di sicurezza max invaso e p.c. 1.30 m
Franco di sicurezza tra fondo e falda 1.00 m
Superficie occupata su p.c. 4030 mq
Area drenante bacino 3368 mq
Area liquida 3457 mq
Area fittizia 3413 mq
VOLUME INVASABILE 682.60 mc

FOSSO DRENANTE 1

FOSSO DRENANTE 2

Fosso di collegamento con funzione "TROPPO PIENO", posto alla quota di massimo invaso. Posizione esatta da definire in corso d'opera.

Fosso di collegamento con funzione "TROPPO PIENO", posto alla quota di massimo invaso. Posizione esatta da definire in corso d'opera.



LEGENDA

- SUPERFICIE TERRITORIALE
- SUPERFICIE FONDIARIA
- SUPERFICIE PERMEABILE *Verde aree private*
- SUPERFICIE PERMEABILE *Verde pubblico*
- SUPERFICIE SEMI-PERMEABILE *Pavimentazione in masselli autobloccanti*
- SUPERFICIE IMPERMEABILE *Pavimentazione stradale in asfalto e in cls*
- COPERTURE

LEGENDA RETE ACQUE BIANCHE

- RETE PRINCIPALE ACQUE BIANCHE *DN 300/400/500/600/700/800 mm in CLS*
- RETE SECONDARIA ACQUE BIANCHE *DN 125/200/250 mm in PVC i=1%*
- pc: 150.55 scor: 148.41 — QUOTA PIANO CAMPAGNA e QUOTA SCORREVOLE TUBAZIONE (m s.l.m.)
- INVASO DI LAMINAZIONE E INFILTRAZIONE
- POZZETTI D'ISPEZIONE/TORRINI 80x80 cm con chiusino in ghisa carrabile D400
- POZZETTI D'ISPEZIONE 100x100 cm con chiusino in ghisa carrabile D400
- POZZETTI D'ISPEZIONE 120x120 cm con chiusino in ghisa carrabile D400

Il Tecnico	Il Committente per accettazione

Agg. n.	Descrizione	Data
00	Emissione per PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO	13/10/2022

SVILUPPO e PROGETTI RE S.r.l.
Sede Legale: Piazza Giovine Italia, 3 — 20123 Milano
P.IVA IT 10951190965 — E-mail: sviluppoprogettire@gmail.com

COMUNE: San Pietro Mosezzo	COMMITTENTE
PROVINCIA: Novara	
TITOLO: Piano Esecutivo Convenzionato - Ambito SUD	DATA: 13 Ottobre 2022 — SCALA: 1:1000
OGGETTO: **PLANIMETRIA GENERALE:** RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	TAV. N° AU 017

N. Arch.	Disegnato da	Controllato da	Approvato da
21P23 D00 AU017 GA 00	GMD	AP	AM

Il presente elaborato è di proprietà di Sviluppo e Progetti RE S.r.l., è severamente vietata qualsiasi duplicazione non autorizzata